

CAPISTRANO | Câmara Municipal

Licitação: 2022083102TPCMC/2022

RAZÃO SOCIAL: D S P DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ: 41.539.524/0001-32

I.E: 06.124486-4

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALAIM CARNEIRO SAMPAIO 719- JOÃO PAULO II CANINDE/CE – CEP 62700-000

DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA AG: 0746 CC: 22543-9

TELEFONE: (85) 99729-9557

E-MAIL: alfaservicoos@gmail.com

OBJETO: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras, pelo preço global de **R\$ 106.171,05 (cento e seis mil cento e setenta e um reais e cinco centavos)** prazo de execução de 120(DIAS) dias corridos. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **DAYANE SILVA PINTO DE OLIVEIRA**, Carteira de Identidade nº **2006099102773** expedida em 28/11/2017, Órgão Expedidor SSP e CPF nº **060.754.643-36** como representante legal desta na empresa. Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120(CENTO E VINTE), dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

- Que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.
- Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros, taxas, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto, sendo quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, considerados inclusos nos preços, não podendo ser cogitado pleito de acréscimo, a esse ou qualquer título, devendo o objeto ser fornecido sem ônus adicional.
- Declaramos que a garantia dos produtos/materiais a serem fornecidos, contra qualquer defeito de fruição, fabricação, sob pena de constatada alguma imperfeição, ter os produtos devolvidos e/ou rejeitos, com imputação de penalidades da lei à licitante e a quem for considerada responsável
- Declaramos que conhecemos e aceitamos a todas as regras contidas neste Edital.
- Que Temos disponibilidade do local, máquinas, equipamentos, ferramentas e do pessoal técnico, adequados para a realização do objeto da licitação.
- Que nossa proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste Edital
- Pelo presente, declaramos que esta empresa tem conhecimento do local e da região onde serão executados os serviços referenciados e tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos, bem como tem pleno conhecimento dos projetos, das condições e da natureza do trabalho a ser executado. Outrossim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.
- Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.


CANINDÉ CE 13 DE SETEMBRO DE 2022

Dayane Silva Pinto de Oliveira

CNPJ: 41.539.524/0001-32
DAYANE SILVA PINTO DE OLIVEIRA
CPF: 060.754.643-36
REPRESENTANTE LEGAL

ALFA SERVIÇOS E LOCAÇÕES
CNPJ 41.539.524/0001-32
DAYANE SILVA PINTO DE OLIVEIRA
CPF 060.754.643-36
REPRESENTANTE LEGAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 Serviços & Locações	OBRA:	REFORMA DO PLENARIO	DATA :	13/09/2022	BDI :	22,47%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	CAPISTRANO/CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	EMPRESA:	D S P DE OLIVEIRA EIRELI CNPJ: 41.539.524/0001-32	SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	07/2022
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N°2022.08.31.02-TP-CMC	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						149,96	183,66
1.1	21837	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	1,00	149,96	183,66	149,96	183,66
2		INSTALAÇÕES ELETRICAS						1.651,33	2.022,27
2.1	00038076	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	SINAPI	UN	2,00	18,17	22,25	36,34	44,50
2.2	C4931	TOMADA DUPLA DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x4", COM 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"x4")	SEINFRA	UN	12,00	87,07	106,63	1.044,84	1.279,56
2.3	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	2,00	50,75	62,15	101,50	124,30
2.4	00038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	2,00	15,84	19,40	31,68	38,80
2.5	060560	FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTÊNCIA 4,8 W/M	SBC	M	9,25	47,24	57,85	436,97	535,11
3		PISOS E REVESTIMENTOS						48.217,45	59.052,51
3.1	16520	BARROTE DE MASSARANDUBA 2" x 2"	SEINFRA	M	131,29	7,24	8,87	950,54	1.164,54
3.2	C2212	REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm	SEINFRA	M2	47,19	42,26	51,76	1.994,25	2.442,55
3.3	170148	ASSOALHO TABUA CORRIDA 20cm SOBRE ENTARUGAMENTO MAD.DE LEI	SBC	M2	51,50	368,01	450,70	18.952,52	23.211,05
3.4	120125	PAINEIS MDF+LAMINADO M-975 APLICADO EM PAREDES	SBC	M2	57,50	240,54	294,59	13.831,05	16.938,93
3.5	C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	SEINFRA	M2	57,50	64,71	79,25	3.720,83	4.556,88
3.6	R01	PLACA DE PAINEL RIPADO DE MADEIRA ECOLOGICA	PRÓPRIA	M3	44,80	195,72	239,70	8.768,26	10.738,56
4		ESQUADRIAS						1.961,40	2.402,13
4.1	110464	PORTA COMPLETA MADEIRA 1FL.1,0x2,10m REV.LAMINADO FOSCO	SBC	UN	1,00	1.961,40	2.402,13	1.961,40	2.402,13
5		MOVEIS E BANCADA						28.710,47	35.162,12
5.1	00034666	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M	SINAPI	M2	92,74	104,45	127,92	9.686,69	11.863,30
5.2	1005100	LAMINADO FORMICA 1,3mm M-472 TEXTURIZADO	SBC	M2	92,74	125,04	153,14	11.596,21	14.202,20

RAZÃO SOCIAL: D S P DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ: 41.539.524/0001-32

I.E: 06.124486-4


ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALAIM CARNEIRO SAMPAIO 719- JOÃO PAULO II CANINDE/CE - CEP 62700-000

DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA AG: 0746 CC: 22543-9

TELEFONE: (85) 99729-9557

E-MAIL: alfaserivcoos@gmail.com


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 Serviços & Locações	OBRA:	REFORMA DO PLENARIO	DATA :	13/09/2022	BDI :	22,47%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	CAPISTRANO/CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
	CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	EMPRESA:	D S P DE OLIVEIRA EIRELI CNPJ: 41.539.524/0001-32	SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	07/2022
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N°2022.08.31.02-TP-CMC	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.3	00034666	PLACA DE PAINEL RIPADO DE MADEIRA ECOLOGICA	PRÓPRIA	M3	37,95	195,72	239,70	7.427,57	9.096,62
6								4.720,60	5.781,39
6.1	00034666	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M	SINAPI	M2	12,34	104,45	127,92	1.288,91	1.578,53
6.2	00051000	LAMINADO FORMICA 1,3mm M-472 TEXTURIZADO	SBC	M2	12,34	125,04	153,14	1.542,99	1.889,75
6.3	R01	PLACA DE PAINEL RIPADO DE MADEIRA ECOLOGICA	PRÓPRIA	M3	9,65	195,72	239,70	1.888,70	2.313,11
7		SERVIÇOS DIVERSOS						1.279,48	1.566,97
7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	118,80	10,77	13,19	1.279,48	1.566,97
								VALOR BDI TOTAL:	19.480,36
								VALOR ORÇAMENTO:	86.690,69
								VALOR TOTAL:	106.171,05

Cento e Seis Mil Cento e Setenta e Um reais e Cinco centavos

CANINDÉ CE, 13 DE SETEMBRO DE 2022


 D S P DE OLIVEIRA EIRELI
 CNPJ: 41.539.524/0001-32
 DAYANE SILVA PINTO DE OLIVEIRA
 CPF: 060.754.643-36
 REPRESENTANTE LEGAL

ALFA SERVICOS E LOCAÇÕES
 CNPJ 41.539.524/0001-32
 DAYANE SILVA PINTO DE OLIVEIRA
 CPF 060.754.643-36
 REPRESENTANTE LEGAL


 José Maria Mendes Gifoni
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF : 020.384.203-00
 CREA: 2148-D

JOSÉ MARIA MENDES GIFONI
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 2148-D
 CPF: 020.384.203-00


RAZÃO SOCIAL: D S P DE OLIVEIRA EIRELI
 CNPJ: 41.539.524/0001-32
 I.E: 06.124486-4

Página: 2

ENDEREÇO; RUA ANTONIO ALAIM CARNEIRO SAMPAIO 719- JOÃO PAULO II CANINDE/CE – CEP 62700-000
 DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA AG: 0746 CC: 22543-9
 TELEFONE: (85) 99729-9557
 E-MAIL: alfaservicoos@gmail.com

3/33 A

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

 <p>ALFA Serviços & Locações</p>	OBRA:	REFORMA DO PLENARIO	DATA :	13/09/2022	BDI :	22,47%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	CAPISTRANO/CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
	CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	EMPRESA:	D S P DE OLIVEIRA EIRELI CNPJ: 41.539.524/0001-32	SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	07/2022
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº2022.08.31.02-TP-CMC	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										183,66	
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	1,00	30,79	119,17	0,00	0,00	33,70	183,66	183,66
2	INSTALAÇÕES ELETRICAS										2.022,27	
2.1	09038076	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	SINAPI	UN	2,00	0,00	18,17	0,00	0,00	4,08	22,25	44,50
2.2	04931	TOMADA DUPLA DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x4", COM 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"x4")	SEINFRA	UN	12,00	11,14	75,93	0,00	0,00	19,56	106,63	1.279,56
2.3	04957	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00	17,44	25,45	0,00	7,86	11,40	62,15	124,30
2.4	00038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	2,00	0,00	15,84	0,00	0,00	3,56	19,40	38,80
2.5	060560	FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTÊNCIA 4,8 W/M	SBC	M	9,25	5,66	41,58	0,00	0,00	10,61	57,85	535,11
3	PISOS E REVESTIMENTOS										59.052,51	
3.1	I6520	BARROTE DE MASSARANDUBA 2" x 2"	SEINFRA	M	131,29	0,00	7,24	0,00	0,00	1,63	8,87	1.164,54
3.2	C2212	REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm	SEINFRA	M2	47,19	6,69	35,57	0,00	0,00	9,50	51,76	2.442,55
3.3	170148	ASSOALHO TABUA CORRIDA 20cm SOBRE ENTARUGAMENTO MAD.DE LEI	SBC	M2	51,50	41,67	326,34	0,00	0,00	82,69	450,70	23.211,05
3.4	120125	PAINEIS MDF+LAMINADO M-975 APLICADO EM PAREDES	SBC	M2	57,50	31,92	208,62	0,00	0,00	54,05	294,59	16.938,93
3.5	C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	SEINFRA	M2	57,50	27,87	36,84	0,00	0,00	14,54	79,25	4.556,88
3.6	R01	PLACA DE PAINEL RIPADO DE MADEIRA ECOLOGICA		M3	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98	239,70	10.738,56
4	ESQUADRIAS										2.402,13	
4.1	110464	PORTA COMPLETA MADEIRA 1FL.1,0x2,10m REV.LAMINADO FOSCO	SBC	UN	1,00	209,68	1.751,72	0,00	0,00	440,73	2.402,13	2.402,13
5	MOVEIS E BANCADA										35.162,12	

RAZÃO SOCIAL: D S P DE OLIVEIRA EIRELI
CNPJ: 41.539.524/0001-32
I.E: 06.124486-4

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALAIM CARNEIRO SAMPAIO 719- JOÃO PAULO II CANINDE/CE - CEP 62700-000
DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA AG: 0746 CC: 22543-9
TELEFONE: (85) 99729-9557
E-MAIL: alfaservicoos@gmail.com

4/33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

	OBRA:	REFORMA DO PLENARIO	DATA :	13/09/2022	BDI :	22,47%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	CAPISTRANO/CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
	CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	EMPRESA:	D S P DE OLIVEIRA EIRELI CNPJ: 41.539.524/0001-32	SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	07/2022
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N°2022.08.31.02-TP-CMC	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
5.1	00034666	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M	SINAPI	M2	92,74	0,00	104,45	0,00	0,00	23,47	127,92	11.863,30
5.2	I005100	LAMINADO FORMICA 1,3mm M-472 TEXTURIZADO	SBC	M2	92,74	0,00	125,04	0,00	0,00	28,10	153,14	14.202,20
5.3	R01	PLACA DE PAINEL RIPADO DE MADEIRA ECOLOGICA		M3	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98	239,70	9.096,62
6	PULPITO											5.781,39
6.1	00034666	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M	SINAPI	M2	12,34	0,00	104,45	0,00	0,00	23,47	127,92	1.578,53
6.2	I005100	LAMINADO FORMICA 1,3mm M-472 TEXTURIZADO	SBC	M2	12,34	0,00	125,04	0,00	0,00	28,10	153,14	1.889,75
6.3	R01	PLACA DE PAINEL RIPADO DE MADEIRA ECOLOGICA		M3	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98	239,70	2.313,11
7	SERVIÇOS DIVERSOS											1.566,97
7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	118,80	10,77	0,00	0,00	0,00	2,42	13,19	1.566,97
											VALOR BDI TOTAL:	19.480,36
											VALOR ORÇAMENTO:	86.690,69
											VALOR TOTAL:	106.171,05



RAZÃO SOCIAL: D S P DE OLIVEIRA EIRELI
 CNPJ: 41.539.524/0001-32
 I.E: 06.124486-4
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALAIM CARNEIRO SAMPAIO 719- JOÃO PAULO II CANINDE/CE – CEP 62700-000
 DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA AG: 0746 CC: 22543-9
 TELEFONE: (85) 99729-9557
 E-MAIL: alfaservicoos@gmail.com

5/37 A



Cento e Seis Mil Cento e Setenta e Um reais e Cinco centavos

CANINDÉ CE, 13 DE SETEMBRO DE 2022

Dayane Silva Pinto de Oliveira

D S P DE OLIVEIRA EIRELI
CNPJ: 41.539.524/0001-32
DAYANE SILVA PINTO DE OLIVEIRA
CPF: 060.754.643-36
REPRESENTANTE LEGAL

ALFA SERVIÇOS E LOCAÇÕES
CNPJ: 41.539.524/0001-32
DAYANE SILVA PINTO DE OLIVEIRA
CPF: 060.754.643-36
REPRESENTANTE LEGAL



José Maria Mendes Gifoni

José Maria Mendes Gifoni
ENGENHEIRO CIVIL
CPF : 020.384.203-00
CREA: 2148-D

JOSÉ MARIA MENDES GIFONI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 2148-D
CPF: 020.384.203-00

6/33 A


RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	REFORMA DO PLENARIO	DATA : 13/09/2022		BDI : 22,47%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPISTRANO/CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
	CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE	SEINFRA	2027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	EMPRESA:	D S P DE OLIVEIRA EIRELI CNPJ: 41.539.524/0001-32	SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,56%	47,46%	07/2022
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N°2022.08.31.02-TP-CMC	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
							


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	183,66	0,17
2	INSTALAÇÕES ELETRICAS	2.022,27	1,90
3	PISOS E REVESTIMENTOS	59.052,51	55,62
4	ESQUADRIAS	2.402,13	2,26
5	MOVEIS E BANCADA	35.162,12	33,12
6	PULPITO	5.781,39	5,45
	SERVIÇOS DIVERSOS	1.566,97	1,48
VALOR BDI TOTAL:		19.480,36	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		86.690,69	
VALOR TOTAL:		106.171,05	

Cento e Seis Mil Cento e Setenta e Um reais e Cinco centavos

CANINDÉ CE, 13 DE SETEMBRO DE 2022



 D S P DE OLIVEIRA EIRELI
 CNPJ: 41.539.524/0001-32
 DAYANE SILVA PINTO DE OLIVEIRA
 CPF: 060.754.643-36
 REPRESENTANTE LEGAL

ALFA SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 CNPJ: 41.539.524/0001-32
 DAYANE SILVA PINTO DE OLIVEIRA
 CPF: 060.754.643-36
 REPRESENTANTE LEGAL


 José Maria Mendes Gifoni
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF : 020.384.203-00
 CREA: 2148-D

JOSÉ MARIA MENDES GIFONI
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 2148-D
 CPF: 020.384.203-00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 ALFA Serviços & Locações	OBRA:	REFORMA DO PLENARIO	DATA: 13/09/2022		BDI: 22,47%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPISTRANO/CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
	CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	EMPRESA:	D S P DE OLIVEIRA EIRELI CNPJ: 41.539.524/0001-32	SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	07/2022
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N°2022.08.31.02-TP-CMC	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,00983165	35,5900	35,9399
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,99003103	24,9900	24,7409
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,45513964	12,6100	56,1793
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,14850465	15,5400	2,3078
TOTAL Material:					119,1679

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,98006206	15,5500	30,7900
TOTAL Mão de Obra:					30,7900

VALOR: 149,96

2.1. 00038076 - TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038076 TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	SINAPI	UN	1,00000000	18,35	18,35
TOTAL Material:					18,35

VALOR: 18,17

2.2. C4931 - TOMADA DUPLA DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x4", COM 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"x4") (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9414 MÓDULO RJ45, 8 FIOS, CAT. 6E	SEINFRA	UN	1,97998862	27,6100	54,6675
I9413 PLACA/TAMPA PARA 2 TOMADAS DE PISO 4"x4" EM INOX OU LATÃO	SEINFRA	UN	0,98999431	21,4700	21,2552
TOTAL Material:					75,9227

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29699829	16,7700	4,9807
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29699829	20,7700	6,1687
TOTAL Mão de Obra:					11,1494

VALOR: 87,07

2.3. 91967 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,99024580	43,92	43,49
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,99024580	7,34	7,26
TOTAL Serviço:					50,75

RAZÃO SOCIAL: D S P DE OLIVEIRA EIRELI
CNPJ: 41.539.524/0001-32

Página: 7

I.E: 06.124486-4

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALAIM CARNEIRO SAMPAIO 719- JOÃO PAULO II CANINDE/CE - CEP 62700-000

DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA AG: 0746 CC: 22543-9

TELEFONE: (85) 99729-9557

E-MAIL: alfaservicos@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 ALFA <small>Serviços & Locações</small>	OBRA:	REFORMA DO PLENARIO	DATA : 13/09/2022		BDI : 22,47%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAPISTRANO/CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%
	CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	83,85%
	EMPRESA:	D S P DE OLIVEIRA EIRELI CNPJ: 41.539.524/0001-32	SINAPI	2022/06 COM DESONERACAO	83,55%
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N°2022.08.31.02-TP-CMC	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
			MES	REF.	
					05/2022
					05/2021
					07/2022



VALOR: 50,75

2.4. 00038084 - TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	16,00
TOTAL Material:					16,00
VALOR:					15,84

2.5. 060560 - FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTÊNCIA 4,8 W/M (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I036521	FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTÊNCIA 4,8 W/M	SBC	UN	0,9899	41,58
TOTAL Material:					41,58

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	0,1980	2,41
I099250	ELETRICISTA	SBC	H	0,1980	3,25
TOTAL Mão de Obra:					5,66
VALOR:					47,24

3.1. I6520 - BARROTE DE MASSARANDUBA 2" x 2" (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6520	BARROTE DE MASSARANDUBA 2" x 2"	SEINFRA	M	1,00000000	7,3100
TOTAL Material:					7,3100
VALOR:					7,24

3.2. C2212 - REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0497	CARPETE. ESPESSURA 4MM	SEINFRA	M2	1,03942375	32,0870
I0814	COLA ESPECIAL 'PVA'	SEINFRA	KG	0,24748185	3,4796
TOTAL Material:					35,5666

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,17818693	2,9882
I0092	APLICADOR REVESTIMENTO	SEINFRA	H	0,17818693	3,7009
TOTAL Mão de Obra:					6,6891
VALOR:					42,26

RAZÃO SOCIAL: D S P DE OLIVEIRA EIRELI
 CNPJ: 41.539.524/0001-32
 I.E: 06.124486-4

Página: 8

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALAIM CARNEIRO SAMPAIO 719- JOÃO PAULO II CANINDE/CE – CEP 62700-000
 DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA AG: 0746 CC: 22543-9
 TELEFONE: (85) 99729-9557
 E-MAIL: alfaseruicoos@gmail.com

28/01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DO PLENARIO	DATA:	13/09/2022		BDI:	22,47%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
	LOCAL:	CAPISTRANO/CE	SBC	202205	112,76%	-	05/2022	
	CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE	SEINFRA	027.1001 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
	EMPRESA:	D S P DE OLIVEIRA EIRELI CNPJ: 41.539.524/0001-32	SINAPI	202208 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	07/2022	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N°2022.08.31.02-TP-CMC	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		



3.3. 170148 - ASSOALHO TABUA CORRIDA 20cm SOBRE ENTARUGAMENTO MAD.DE LEI (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I014446 ASSOALHO TABUA CORRIDA YPE LAMINAS 15 X 2cm	SBC	M2	1,0395	279,93	290,99
I001450 PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	SBC	KG	0,0327	19,96	0,65
I013008 VIGA MADEIRA DE LEI 7,5x16cm (3"x6"-0,012m3)	SBC	M	1,0544	32,91	34,70
TOTAL Material:					326,34

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SBC	H	1,4939	12,19	18,21
I099360 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	SBC	H	1,4306	16,40	23,46
TOTAL Mão de Obra:					41,67

VALOR: 368,01

3.4. 120125 - PAINELS MDF+LAMINADO M-975 APLICADO EM PAREDES (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I005090 CHAPA MDF LISO BRANCO 2 FACES 18mm 2,75x1,85m	SBC	M2	0,9900	66,44	65,78
I008272 COLA PARA LAMINADO FORMICA 3,78kg/m2	SBC	KG	0,5544	32,10	17,80
I005100 LAMINADO FORMICA 1,3mm M-472 TEXTURIZADO	SBC	M2	0,9900	126,30	125,04
TOTAL Material:					208,62

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099360 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	SBC	H	1,9463	16,40	31,92
TOTAL Mão de Obra:					31,92

VALOR: 240,54

3.5. C2215 - REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0814 COLA ESPECIAL 'PVA'	SEINFRA	KG	0,34651928	14,0600	4,8721
I1193 FORMICA P/REVESTIMENTO	SEINFRA	M2	1,03955783	30,7500	31,9664
TOTAL Material:					36,8385

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,74254131	16,7700	12,4524
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,74254131	20,7700	15,4226
TOTAL Mão de Obra:					27,8750

VALOR: 64,71

3.6. R01 - PLACA DE PAINEL RIPADO DE MADEIRA ECOLOGICA (M3)

RAZÃO SOCIAL: D S P DE OLIVEIRA EIRELI
CNPJ: 41.539.524/0001-32
I.E: 06.124486-4

Página: 9

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALAIM CARNEIRO SAMPAIO 719- JOÃO PAULO II CANINDE/CE - CEP 62700-000
DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA AG: 0746 CC: 22543-9
TELEFONE: (85) 99729-9557
E-MAIL: alfaserivcoos@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DO PLENARIO	DATA : 13/09/2022		BDI : 22,47%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPISTRANO/CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
	CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE	SEINFRA	027-1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	EMPRESA:	D S P DE OLIVEIRA EIRELI CNPJ: 41.539.524/0001-32	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	07/2022
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N°2022.08.31.02-TP-CMC	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



6.1. 00034666 - CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034666 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M	SINAPI	M2	1,00000000	105,51	105,51
TOTAL Material:					105,51
VALOR:					104,45

6.2. I005100 - LAMINADO FORMICA 1,3mm M-472 TEXTURIZADO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I005100 LAMINADO FORMICA 1,3mm M-472 TEXTURIZADO	SBC	M2	1,0000	126,30	126,30
TOTAL Material:					126,30
VALOR:					125,04

6.3. R01 - PLACA DE PAINEL RIPADO DE MADEIRA ECOLOGICA (M3)

VALOR:	195,72
---------------	---------------

7.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,69260450	15,5500	10,7700
TOTAL Mão de Obra:					10,7700
VALOR:					10,77

CANINDÉ CE, 13 DE SETEMBRO DE 2022

ALFA SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 CNPJ 41.539.524/0001-32
 DAYANE SILVA PINTO DE OLIVEIRA
 CPF: 060.754.643-36
 REPRESENTANTE LEGAL

Dayane Silva Pinto de Oliveira
 D S P DE OLIVEIRA EIRELI
 CNPJ: 41.539.524/0001-32
 DAYANE SILVA PINTO DE OLIVEIRA
 CPF: 060.754.643-36
 REPRESENTANTE LEGAL

José Maria Mendes Gifoni
 JOSÉ MARIA MENDES GIFONI
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 2148-D
 CPF: 020.384.203-00

José Maria Mendes Gifoni
 José Maria Mendes Gifoni
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF : 020.384.203-00
 CREA: 2148-D

22/3/21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

 ALFA Serviços & Locações	OBRA:	REFORMA DO PLENARIO	DATA:	13/09/2022			BDI:	22,47%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE		FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.		
	LOCAL:	CAPISTRANO/CE		SBC:	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022		
	CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE		SEINFRA:	022.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		
	EMPRESA:	D S P DE OLIVEIRA EIRELI CNPJ: 41.539.524/0001-32		SINAPI:	2022/05 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	07/2022		
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N°2022.08.31.02-TP-CMC		PRÓPRIA:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			



R01 - PLACA DE PAINEL RIPADO DE MADEIRA ECOLOGICA (M3)

	VALOR:	195,72
--	---------------	---------------


R01 - PLACA DE PAINEL RIPADO DE MADEIRA ECOLOGICA (M3)


	VALOR:	195,72
--	---------------	---------------

R01 - PLACA DE PAINEL RIPADO DE MADEIRA ECOLOGICA (M3)

	VALOR:	195,72
--	---------------	---------------

CANINDÉ CE, 13 DE SETEMBRO DE 2022



 D S P DE OLIVEIRA EIRELI
 CNPJ: 41.539.524/0001-32
 DAYANE SILVA PINTO DE OLIVEIRA
 CPF: 060.754.643-36
 REPRESENTANTE LEGAL


 José Maria Mendes Gifoni
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF : 020.384.203-00
 CREA: 2148-D

ALFA SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 CNPJ 41.539.524/0001-32
 DAYANE SILVA PINTO DE OLIVEIRA
 CPF: 060.754.643-36
 REPRESENTANTE LEGAL

JOSÉ MARIA MENDES GIFONI
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 2148-D
 CPF: 020.384.203-00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 Serviços & Locações	OBRA:	REFORMA DO PLENARIO	DATA: 13/09/2022		BDI: 22,47%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPISTRANO/CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
	CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE	SEINFRA	027.1.COM.DESONERACAO	83,85%	47,76%	05/2021
	EMPRESA:	D S P DE OLIVEIRA EIRELI CNPJ: 41.539.524/0001-32	SINAPI	2022/06 COM DESONERACAO	83,55%	47,46%	07/2022
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N°2022.08.31.02-TP-CMC	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03020000	11,63	0,35
TOTAL Mão de Obra:					0,35
VALOR:					0,35

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,83	2,83
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL Encargos Complementares:					6,43	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	11,63	11,63
TOTAL Mão de Obra:					11,63

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
TOTAL Serviço:					0,35
VALOR:					18,41

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03020000	15,69	0,47
TOTAL Mão de Obra:					0,47
VALOR:					0,47

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,83	2,83
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81

RAZÃO SOCIAL: D S P DE OLIVEIRA EIRELI
CNPJ: 41.539.524/0001-32

Página: 13

I.E: 06.124486-4
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALAIM CARNEIRO SAMPAIO 719- JOÃO PAULO II CANINDE/CE - CEP 62700-000
DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA AG: 0746 CC: 22543-9
TELEFONE: (85) 99729-9557
E-MAIL: alfaseruicoos@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 ALFA Serviços & Locações	OBRA:	REFORMA DO PLENARIO	DATA:	13/09/2022	BDI : 22,47%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE	FONTE:	VERSÃO	HORA:	MES:	REF.:
	LOCAL:	CAPISTRANO/CE	SEINFRA:	2022/05 - Fortaleza	132,76%	-	05/2022
	CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE	SINAPI:	02711 COM DESONERACAO	83,85%	47,76%	05/2021
	EMPRESA:	D S P DE OLIVEIRA EIRELI CNPJ: 41.539.524/0001-32	SINAPI:	2022/06 COM DESONERACAO	83,55%	47,46%	07/2022
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N°2022.08.31.02-TP-CMC	PRÓPRIA:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL Encargos Complementares:						6,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,69	15,69
TOTAL Mão de Obra:						15,69

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,47	0,47
TOTAL Serviço:						0,47

VALOR:	22,59
---------------	--------------

91966 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	3,00000000	7,06	21,18
TOTAL Material:						21,18

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55500000	18,41	10,21
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55500000	22,59	12,53
TOTAL Serviço:						22,74

VALOR:	43,92
---------------	--------------

91966 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	2,99	2,99
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	1,55	1,55
TOTAL Material:						4,54

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	22,59	2,80
TOTAL Serviço:						2,80

VALOR:	7,34
---------------	-------------

28/9/21

CANINDÉ CE, 13 DE SETEMBRO DE 2022

Dayane Silva Pinto de Oliveira

D S P DE OLIVEIRA EIRELI
CNPJ: 41.539.524/0001-32
DAYANE SILVA PINTO DE OLIVEIRA
CPF: 060.754.643-36
REPRESENTANTE LEGAL

ALFA SERVIÇOS E LOCAÇÕES
CNPJ 41.539.524/0001-32
DAYANE SILVA PINTO DE OLIVEIRA
CPF 060.754.643-36
REPRESENTANTE LEGAL




José Maria Mendes Gifoni

José Maria Mendes Gifoni
ENGENHEIRO CIVIL
CPF : 020.384.203-00
CREA: 2148-D

JOSÉ MARIA MENDES GIFONI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 2148-D
CPF: 020.384.203-00

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	REFORMA DO PLENARIO	DATA :	13/09/2022	BDI :	22,47%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	CAPISTRANO/CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
	CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	EMPRESA:	D S P DE OLIVEIRA EIRELI CNPJ: 41.539.524/0001-32	SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	07/2022
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N°2022.08.31.02-TP-CMC	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
170148	ASSOCALHO TABUA CORRIDA 20cm SOBRE ENTARUGAMENTO MAD.DE LEI	SBC	Serviço	M2	51,50	450,70	23.211,05	21,86	21,86	A
1801	PLACA DE PAINEL RIPADO DE MADEIRA ECOLOGICA		Não Oficial	M3	92,40	239,70	22.148,28	20,86	42,72	A
120425	PAINEIS MDF+LAMINADO M-975 APLICADO EM PAREDES	SBC	Serviço	M2	57,50	294,59	16.938,92	15,95	58,68	B
I005100	LAMINADO FORMICA 1,3mm M-472 TEXTURIZADO	SBC	Material	M2	105,08	153,14	16.091,95	15,16	73,83	B
00034666	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M	SINAPI	Material	M2	105,08	127,92	13.441,83	12,66	86,49	C
C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	SEINFRA	Serviço	M2	57,50	79,25	4.556,88	4,29	90,79	C
C2212	REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm	SEINFRA	Serviço	M2	47,19	51,76	2.442,55	2,30	93,09	C
110484	PORTA COMPLETA MADEIRA 1FL.1,0x2,10m REV.LAMINADO FOSCO	SBC	Serviço	UN	1,00	2.402,13	2.402,13	2,26	95,35	C
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	118,80	13,19	1.566,97	1,48	96,83	C
C4931	TOMADA DUPLA DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x4", COM 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"x4")	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	106,63	1.279,56	1,21	98,03	C
I6520	BARROTE DE MASSARANDUBA 2" x 2"	SEINFRA	Material	M	131,29	8,87	1.164,54	1,10	99,13	C
060560	FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTÊNCIA 4,8 W/M	SBC	Serviço	M	9,25	57,85	535,11	0,50	99,63	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	1,00	183,66	183,66	0,17	99,80	C
91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	2,00	62,15	124,30	0,12	99,92	C
00038076	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	SINAPI	Material	UN	2,00	22,25	44,50	0,04	99,96	C
00038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	Material	UN	2,00	19,40	38,80	0,04	100,00	C

Subtotal até 100,00% 106.171,04

Outros 0,01

RAZÃO SOCIAL: D S P DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ: 41.539.524/0001-32

I.E: 06.124486-4


ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALAIM CARNEIRO SAMPAIO 719- JOÃO PAULO II CANINDE/CE – CEP 62700-000

DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA AG: 0746 CC: 22543-9

TELEFONE: (85) 99729-9557


E-MAIL: alfaseruicoos@gmail.com


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS


	OBRA:	REFORMA DO PLENARIO	DATA :	13/09/2022	BDI :	22,47%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	CAPISTRANO/CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
	CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	EMPRESA:	D S P DE OLIVEIRA EIRELI CNPJ: 41.539.524/0001-32	SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	07/2022
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N°2022.08.31.02-TP-CMC	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Valor total do Orçamento 106.171,05

CANINDÉ CE, 13 DE SETEMBRO DE 2022


 D S P DE OLIVEIRA EIRELI
 CNPJ: 41.539.524/0001-32
 DAYANE SILVA PINTO DE OLIVEIRA
 CPF: 060.754.643-36
 REPRESENTANTE LEGAL


 ALFA SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 CNPJ 41.539.524/0001-32
 DAYANE SILVA PINTO DE OLIVEIRA
 CPF: 060.754.643-36
 REPRESENTANTE LEGAL


 José Maria Mendes Gifoni
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF : 020.384.203-00
 CREA: 2148-D


 JOSÉ MARIA MENDES GIFONI
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 2148-D
 CPF: 020.384.203-00




RAZÃO SOCIAL: D S P DE OLIVEIRA EIRELI
 CNPJ: 41.539.524/0001-32
 I.E: 06.124486-4

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALAIM CARNEIRO SAMPAIO 719- JOÃO PAULO II CANINDE/CE – CEP 62700-000
 DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA AG: 0746 CC: 22543-9
 TELEFONE: (85) 99729-9557
 E-MAIL: alfaservicoos@gmail.com

18/33

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

 <p>ALFA Serviços & Locações</p>	OBRA:	REFORMA DO PLENARIO	DATA :	13/09/0202	BDI :	22,47%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	CAPISTRANO/CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
	CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	EMPRESA:	D S P DE OLIVEIRA EIRELI CNPJ: 41.539.524/0001-32	SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	07/2022
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N°2022.08.31.02-TP-CMC	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
1014446	ASSOALHO TABUA CORRIDA YPE LAMINAS 15 X 2cm	SBC	Material	M2	53,53	279,93	14.985,84	14,11	14,11	A
1005100	LAMINADO FORMICA 1,3mm M-472 TEXTURIZADO	SBC	Material	M2	105,08	125,04	13.139,20	12,38	32,44	A
00034666	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M	SINAPI	Material	M2	105,08	104,45	10.975,61	10,34	45,10	A
1005100	LAMINADO FORMICA 1,3mm M-472 TEXTURIZADO	SBC	Material	M2	56,92	126,30	7.189,63	6,77	53,40	B
1005090	CHAPA MDF LISO BRANCO 2 FACES 18mm 2,75x1,85m	SBC	Material	M2	56,92	66,44	3.782,10	3,56	57,76	B
1099360	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	SBC	Mão de Obra	H	193,69	16,40	3.177,18	2,99	61,42	B
11193	FORMICA P/REVESTIMENTO	SEINFRA	Material	M2	59,77	30,75	1.838,07	1,73	63,55	B
1013008	VIGA MADEIRA DE LEI 7,5x16cm (3"x6"-0,012m3)	SBC	Material	M	54,30	32,91	1.787,07	1,68	65,61	B
10497	CARPETE. ESPESSURA 4MM	SEINFRA	Material	M2	49,05	30,87	1.514,19	1,43	67,35	B
12543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	84,26	15,55	1.310,27	1,23	68,86	B
1008272	COLA PARA LAMINADO FORMICA 3,78kg/m2	SBC	Material	KG	32,53	32,10	1.044,35	0,98	70,07	B
1099449	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SBC	Mão de Obra	H	83,24	12,19	1.014,82	0,96	71,24	B
16520	BARROTE DE MASSARANDUBA 2" x 2"	SEINFRA	Material	M	131,29	7,24	950,54	0,90	72,34	B
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	42,70	20,77	886,80	0,84	73,36	B
1000157	LAMINADO MELAMINICO 1,3mm 1,25x3,08m (3,85m2)FOS/BRILHO	SBC	Material	M2	7,54	102,97	776,69	0,73	74,26	B
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	42,70	16,77	716,01	0,67	75,08	B
19414	MÓDULO RJ45, 8 FIOS, CAT. 6E	SEINFRA	Material	UN	23,76	27,61	656,01	0,62	75,84	B
1008624	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	SBC	Material	M	5,15	120,00	617,76	0,58	76,55	B
10814	COLA ESPECIAL 'PVA'	SEINFRA	Material	KG	31,60	14,06	444,35	0,42	77,06	B
1036521	FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTÊNCIA 4,8 W/M	SBC	Material	UN	9,16	42,00	384,58	0,36	77,51	B
1080108	PORTA MADEIRA LISA PINTURA 1,00x2,10m	SBC	Material	UN	0,99	260,70	258,17	0,24	77,80	B

RAZÃO SOCIAL: D S P DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ: 41.539.524/0001-32

I.E: 06.124486-4

ENDEREÇO; RUA ANTONIO ALAIM CARNEIRO SAMPAIO 719- JOÃO PAULO II CANINDE/CE – CEP 62700-000


DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA AG: 0746 CC: 22543-9

TELEFONE: (85) 99729-9557

E-MAIL: alfaserivcoos@gmail.com

A 25/161

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	REFORMA DO PLENARIO	DATA :	13/09/0202	BDI :	22,47%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	CAPISTRANO/CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
	CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	EMPRESA:	D S P DE OLIVEIRA EIRELI CNPJ: 41.539.524/0001-32	SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	07/2022
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N°2022.08.31.02-TP-CMC	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I9413	PLACA/TAMPA PARA 2 TOMADAS DE PISO 4"X4" EM INOX OU LATÃO	SEINFRA	Material	UN	11,88	21,47	255,06	0,24	78,10	B
I0092	APLICADOR REVESTIMENTO	SEINFRA	Mão de Obra	H	8,41	20,77	174,65	0,16	78,30	B
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	8,41	16,77	141,01	0,13	78,46	B
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	3,56	20,77	74,02	0,07	78,55	B
I001349	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	SBC	Material	M	10,28	6,01	61,78	0,06	78,62	B
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	3,56	16,77	59,77	0,06	78,69	B
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	Material	M	4,46	12,61	56,18	0,05	78,75	B
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	5,94	7,06	41,95	0,04	78,80	B
00038076	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	SINAPI	Material	UN	2,00	18,17	36,34	0,03	78,84	B
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	Material	M2	1,01	35,59	35,94	0,03	78,88	B
I001450	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	SBC	Material	KG	1,68	19,96	33,61	0,03	78,92	B
00038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	Material	UN	2,00	15,84	31,68	0,03	78,96	B
I099250	ELETRICISTA	SBC	Mão de Obra	H	1,83	16,40	30,04	0,03	78,99	B
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	Material	L	0,99	24,99	24,74	0,02	79,02	B
I099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	Mão de Obra	H	1,83	12,19	22,33	0,02	79,05	B
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1,39	15,69	21,74	0,02	79,07	B
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1,13	11,63	13,17	0,01	79,09	B
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2,44	2,83	6,92	0,01	79,10	B
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	1,98	2,99	5,92	0,01	79,10	B
I002203	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	SBC	Material	UN	5,94	0,80	4,75	0,00	79,11	B

RAZÃO SOCIAL: D S P DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ: 41.539.524/0001-32

I.E: 06.124486-4


ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALAIM CARNEIRO SAMPAIO 719- JOÃO PAULO II CANINDE/CE – CEP 62700-000

DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA AG: 0746 CC: 22543-9

TELEFONE: (85) 99729-9557

E-MAIL: alfaserivcoos@gmail.com

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

 <p>ALFA Serviços & Locações</p>	OBRA:	REFORMA DO PLENARIO	DATA :	13/09/2022	BDI :	22,47%			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE			FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	CAPISTRANO/CE			SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
	CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	EMPRESA:	D S P DE OLIVEIRA EIRELI CNPJ: 41.539.524/0001-32			SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	07/2022
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N°2022.08.31.02-TP-CMC			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I004716	PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg)	SBC	Material	KG	0,09	50,90	4,73	0,00	79,12	B
00038008	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	Material	UN	1,98	1,55	3,07	0,00	79,12	B
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	Material	KG	5,13	0,56	2,87	0,00	79,12	B
I014213	PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg)	SBC	Material	KG	0,03	99,90	2,86	0,00	79,13	B
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2,44	1,07	2,62	0,00	79,13	B
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	0,15	15,54	2,31	0,00	79,13	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2,44	0,88	2,15	0,00	79,13	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2,44	0,81	1,98	0,00	79,14	B
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2,44	0,78	1,91	0,00	79,14	B
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	Material	M3	0,01	81,04	1,05	0,00	79,14	B
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2,44	0,06	0,15	0,00	79,14	B

Subtotal até 79,14% 68.606,54

Outros 37.564,51

Valor total do Orçamento 106.171,05

RAZÃO SOCIAL: D S P DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ: 41.539.524/0001-32

I.E: 06.124486-4

ENDEREÇO; RUA ANTONIO ALAIM CARNEIRO SAMPAIO 719- JOÃO PAULO II CANINDE/CE – CEP 62700-000


DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA AG: 0746 CC: 22543-9

TELEFONE: (85) 99729-9557

E-MAIL: alfaservicoos@gmail.com

21/09/22 *

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	REFORMA DO PLENARIO	DATA :	13/09/2022	BDI :	22,47%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	CAPISTRANO/CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
EMPRESA:	D S P DE OLIVEIRA EIRELI CNPJ: 41.539.524/0001-32	SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	07/2022
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº2022.08.31.02-TP-CMC	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



CANINDÉ CE, 13 DE SETEMBRO DE 2022

Dayane Silva Pinto de Oliveira
 D S P DE OLIVEIRA EIRELI
 CNPJ: 41.539.524/0001-32
 DAYANE SILVA PINTO DE OLIVEIRA
 CPF: 060.754.643-36
 REPRESENTANTE LEGAL

José Maria Mendes Gifoni
 José Maria Mendes Gifoni
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF : 020.384.203-00
 CREA: 2148-D


JOSÉ MARIA MENDES GIFONI
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 2148-D
 CPF: 020.384.203-00

ALFA SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 CNPJ: 41.539.524/0001-32
 DAYANE SILVA PINTO DE OLIVEIRA
 CPF: 060.754.643-36
 REPRESENTANTE LEGAL

RAZÃO SOCIAL: D S P DE OLIVEIRA EIRELI
 CNPJ: 41.539.524/0001-32
 I.E: 06.124486-4

ENDEREÇO; RUA ANTONIO ALAIM CARNEIRO SAMPAIO 719- JOÃO PAULO II CANINDE/CE – CEP 62700-000
 DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA AG: 0746 CC: 22543-9
 TELEFONE: (85) 99729-9557
 E-MAIL: alfaservicoos@gmail.com


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	REFORMA DO PLENARIO	DATA : 13/09/2022		BDI : 22,47%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPISTRANO/CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
	CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	EMPRESA:	D S P DE OLIVEIRA EIRELI CNPJ: 41.539.524/0001-32	SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	07/2022
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N°2022.08.31.02-TP-CMC	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	




ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	183,66	100,00 %		100,00 %
			183,66		183,66
2	INSTALAÇÕES ELETRICAS	2.022,27	23,64 %	76,36 %	100,00 %
			478,06	1.544,21	2.022,27
3	PISOS E REVESTIMENTOS	59.052,51	67,95 %	32,05 %	100,00 %
			40.126,17	18.926,34	59.052,51
4	ESQUADRIAS	2.402,13	100,00 %		100,00 %
			2.402,13		2.402,13
5	MOVEIS E BANCADA	35.162,12	59,11 %	40,89 %	100,00 %
			20.784,33	14.377,79	35.162,12
6	PULPITO	5.781,39	64,24 %	35,76 %	100,00 %
			3.713,97	2.067,42	5.781,39
7	SERVIÇOS DIVERSOS	1.566,97		100,00 %	100,00 %
				1.566,97	1.566,97
		106.171,05	67.688,32	38.482,73	106.171,05
			67.688,32	106.171,05	

CANINDÉ CE, 13 DE SETEMBRO DE 2022


D S P DE OLIVEIRA EIRELI
 CNPJ: 41.539.524/0001-32
DAYANE SILVA PINTO DE OLIVEIRA
 CPF: 060.754.643-36
 REPRESENTANTE LEGAL


 ALFA SERVICOS E LOCACOES
 CNPJ: 41.539.524/0001-32
 DAYANE SILVA PINTO DE OLIVEIRA
 CPF: 060.754.643-36
 REPRESENTANTE LEGAL


José Maria Mendes Gifoni
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF : 020.384.203-00
 CREA: 2148-D

JOSÉ MARIA MENDES GIFONI
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 2148-D
 CPF: 020.384.203-00




RAZÃO SOCIAL: D S P DE OLIVEIRA EIRELI
 CNPJ: 41.539.524/0001-32
 I.E: 06.124486-4

Página: 22

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALAIM CARNEIRO SAMPAIO 719- JOÃO PAULO II CANINDE/CE – CEP 62700-000
 DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA AG: 0746 CC: 22543-9
 TELEFONE: (85) 99729-9557
 E-MAIL: alfaservicoos@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

 ALFA Serviços & Locações	OBRA:	REFORMA DO PLENARIO	DATA: 14/09/2022	BDI: 22,47%			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE	FORNTE:	OVERSÃO	HORA:	MES:	REF.:
	LOCAL:	CAPISTRANO/CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
	CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE	SEINFRA	027,16% COM DESONERACAO	89,85%	47,76%	05/2021
	EMPRESA:	D S P DE OLIVEIRA EIRELI CNPJ: 41.539.524/0001-32	SINAPI	2022/06 COM DESONERACAO	83,55%	47,46%	07/2022
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N°2022.08.31.02-TP-CMC	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,27000000	0,86000000	1,13000000
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,33000000	1,06000000	1,39000000
00034666	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M2	62,75000000	42,33000000	105,08000000
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	0,58000000	1,87000000	2,45000000
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	0,58000000	1,87000000	2,45000000
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	0,58000000	1,87000000	2,45000000
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	0,58000000	1,87000000	2,45000000
00038076	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	0,47000000	1,53000000	2,00000000
00038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	0,47000000	1,53000000	2,00000000
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	0,47000000	1,51000000	1,98000000
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	0,47000000	1,51000000	1,98000000
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,40000000	4,54000000	5,94000000
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,58000000	1,87000000	2,45000000
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,58000000	1,87000000	2,45000000
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26000000	0,84000000	1,10000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32000000	1,03000000	1,35000000
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,26000000	0,84000000	1,10000000
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,32000000	1,03000000	1,35000000
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	KG	5,13000000		5,13000000
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	M3	0,01000000		0,01000000
I000157	LAMINADO MELAMINICO 1,3mm 1,25x3,08m (3,85m2)FOS/BRILHO	M2	7,54000000		7,54000000
I001349	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	M	10,28000000		10,28000000
I001450	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	KG	1,14000000	0,54000000	1,68000000
I002203	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	UN	5,94000000		5,94000000
I0037	AJUDANTE	H	5,71000000	2,69000000	8,40000000
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	29,01000000	13,68000000	42,69000000
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,84000000	2,72000000	3,56000000
I004776	PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg)	KG	0,09000000		0,09000000
I005090	CHAPA MDF LISO BRANCO 2 FACES 18mm 2,75x1,85m	M2	38,68000000	18,24000000	56,92000000
I005100	LAMINADO FORMICA 1,3mm M-472 TEXTURIZADO	M2	101,43000000	60,57000000	162,00000000
I008272	COLA PARA LAMINADO FORMICA 3,78kg/m2	KG	22,32000000	10,22000000	32,54000000
I008624	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	M	5,15000000		5,15000000
I0092	APLICADOR REVESTIMENTO	H	5,71000000	2,69000000	8,40000000
I013008	VIGA MADEIRA DE LEI 7,5x16cm (3"x6"-0,012m3)	M	36,90000000	17,40000000	54,30000000
I014213	PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg)	KG	0,03000000		0,03000000
I014446	ASSOALHO TABUA CORRIDA YPE LAMINAS 15 X 2cm	M2	36,38000000	17,16000000	53,54000000
I036521	FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 60 LED/M, POTÊNCIA 4,8 W/M	UN	2,16000000	6,99000000	9,15000000

RAZÃO SOCIAL: D S P DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ: 41.539.524/0001-32

I.E: 06.124486-4


ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALAIM CARNEIRO SAMPAIO 719- JOÃO PAULO II CANINDE/CE – CEP 62700-000

DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA AG: 0746 CC: 22543-9

TELEFONE: (85) 99729-9557

E-MAIL: alfaservicos@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



OBRA:	REFORMA DO PLENARIO	DATA: 13/09/2022	BDI : 22,47%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	CAPISTRANO/CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE	SEINFRA	027/11 COM DESENERAÇÃO	83,85%	47,76%
EMPRESA:	D S P DE OLIVEIRA EIRELI CNPJ: 41.539.524/0001-32	SINAPI	2022/06 COM DESENERAÇÃO	83,55%	47,46%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº2022.08.31.02-TP-CMC	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	TOTAL
10497	CARPETE. ESPESSURA 4MM	M2	33,33000000	15,72000000	49,05000000
10498	CARPINTEIRO	H	29,01000000	13,68000000	42,69000000
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,01000000		1,01000000
1080108	PORTA MADEIRA LISA PINTURA 1,00x2,10m	UN	0,99000000		0,99000000
10814	COLA ESPECIAL 'PVA'	KG	21,48000000	10,13000000	31,61000000
1099250	ELETRICISTA	H	0,43000000	1,40000000	1,83000000
1099360	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	H	134,20000000	59,48000000	193,68000000
1099449	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	58,59000000	24,66000000	83,25000000
1099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,43000000	1,40000000	1,83000000
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,99000000		0,99000000
11193	FORMICA P/REVESTIMENTO	M2	40,62000000	19,16000000	59,78000000
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,46000000		4,46000000
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,15000000		0,15000000
12312	ELETRICISTA	H	0,84000000	2,72000000	3,56000000
12543	SERVENTE	H	1,98000000	82,28000000	84,26000000
16520	BARROTE DE MASSARANDUBA 2" x 2"	M	89,21000000	42,08000000	131,29000000
19413	PLACA/TAMPA PARA 2 TOMADAS DE PISO 4"x4" EM INOX OU LATÃO	UN	2,81000000	9,07000000	11,88000000
19414	MÓDULO RJ45, 8 FIOS, CAT. 6E	UN	5,62000000	18,14000000	23,76000000

CANINDÉ CE, 13 DE SETEMBRO DE 2022

D S P DE OLIVEIRA EIRELI
CNPJ: 41.539.524/0001-32
DAYANE SILVA PINTO DE OLIVEIRA
CPF: 060.754.643-36
REPRESENTANTE LEGAL


ALFA SERVIÇOS E LOCAÇÕES
CNPJ: 41.539.524/0001-32
DAYANE SILVA PINTO DE OLIVEIRA
CPF: 060.754.643-36
REPRESENTANTE LEGAL

José Maria Mendes Gifoni
ENGENHEIRO CIVIL
CPF : 020.384.203-00
CREA: 2148-D

JOSÉ MARIA MENDES GIFONI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 2148-D
CPF: 020.384.203-00

66/96

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	REFORMA DO PLENARIO	DATA : 13/09/2022	BDI : 22,47%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	CAPISTRANO/CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
EMPRESA:	D S P DE OLIVEIRA EIRELI CNPJ: 41.539.524/0001-32	SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,46%	07/2022
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N°2022.08.31.02-TP-CMC	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43

4.6/10

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	REFORMA DO PLENARIO	DATA : 13/09/2022		BDI : 22,47%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPISTRANO/CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
	CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	EMPRESA:	D S P DE OLIVEIRA EIRELI CNPJ: 41.539.524/0001-32	SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	07/2022
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N° 2022.08.31.02-TP-CMC	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 ALFA Serviços & Locações	OBRA:	REFORMA DO PLENARIO	DATA:	13/09/2022	BDI : 22,47%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE	FUNTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPISTRANO/CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
	CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESENERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	EMPRESA:	D S P DE OLIVEIRA EIRELI CNPJ: 41.539.524/0001-32	SINAPI	2022/06 COM DESENERAÇÃO	83,55%	47,46%	07/2022
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N° 2022.08.31.02-TP-CMC	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	


COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

42/50


TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	REFORMA DO PLENARIO	DATA : 13/09/2022		BDI : 22,47%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	CAPISTRANO/CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76% - 05/2022
	CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	EMPRESA:	D S P DE OLIVEIRA EIRELI CNPJ: 41.539.524/0001-32	SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 07/2022
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N°2022.08.31.02-TP-CMC	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	REFORMA DO PLENARIO	DATA : 13/09/2022	BDI : 22,47%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	CAPISTRANO/CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	83,85%	47,76%	05/2021
EMPRESA:	D S P DE OLIVEIRA EIRELI CNPJ: 41.539.524/0001-32	SINAP	2022/06 CGM DESONERACAO	83,55%	47,46%	07/2022
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N°2022.08.31.02-TP-CMC	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,96	18,68

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
	TOTAL	15,35	11,62

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
	TOTAL	8,70	3,62

* 44/15

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	REFORMA DO PLENARIO	DATA : 13/09/2022		BDI : 22,47%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPISTRANO/CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
	CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	EMPRESA:	D S P DE OLIVEIRA EIRELI CNPJ: 41.539.524/0001-32	SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	07/2022
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N°2022.08.31.02-TP-CMC	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



Horista = 88,81%
Mensalista = 50,72%

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 ALFA Serviços & Locações	OBRA:	REFORMA DO PLENARIO	DATA : 13/09/2022			BDI : 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPISTRANO/CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
	CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE	SEINFRA	027/1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	EMPRESA:	D S P DE OLIVEIRA EIRELI CNPJ: 41.539.524/0001-32	SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	07/2022
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N°2022.08.31.02-TP-CMC	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS


 ALFA Serviços & Locações	OBRA:	REFORMA DO PLENARIO	DATA : 13/09/2022		BDI : 22,47%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAPISTRANO/CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
	CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERACÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	EMPRESA:	D S P DE OLIVEIRA EIRELI CNPJ: 41.539.524/0001-32	SINAPI	2022/05 COM DESONERACÃO	83,55%	47,46%	07/2022
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 2022.08.31.02-TP-CMC	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	




Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

CANINDÉ CE, 13 DE SETEMBRO DE 2022


 D S P DE OLIVEIRA EIRELI
 CNPJ: 41.539.524/0001-32
 DAYANE SILVA PINTO DE OLIVEIRA
 CPF: 060.754.643-36
 REPRESENTANTE LEGAL

ALFA SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 CNPJ 41.539.524/0001-32
 DAYANE SILVA PINTO DE OLIVEIRA
 CPF: 060.754.643-36
 REPRESENTANTE LEGAL


 José Maria Mendes Gifoni
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF : 020.384.203-00
 CREA: 2148-D

JOSÉ M. MENDES GIFONI
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 2148-D
 CPF: 020.384.203-00